

1 3 - 1. 安満遺跡公園内の雨水貯留施設



1 3 - 1. 安満遺跡公園内の雨水貯留施設

雨水貯留施設工事は、「高槻市総合雨水対策アクションプラン」に基づき、実施されています。

- 1) 本工事は、平成 24 年(2012 年)8 月に時間最大 110mm の豪雨を記録した際、浸水被害が発生した高槻東排水区 (A ブロック) にハード対策として雨水貯留施設 (V=20,000 m³) を整備するものです。
- 2) 安満遺跡公園整備事業の一環として施工されたものです。
近年頻発している集中豪雨等に対し、下水管や水路から溢れそうになる水を、一時的に貯留することで下流域の浸水被害軽減を図ることを目的としています。

工事中の写真

